国道G236线汕尾城区段改建工程交地图示



本项目位于汕尾市城区东涌镇内，起点K0+000位于新湖村桂竹岭（接汕尾大道桩号K1311+436），由西向东经东石村后转东南方向下穿汕汕铁路和厦深铁路，然后经东涌村、赤古村、洪流村、新安村终点K13+862.297于新民村步美（接汕尾大道桩号K1325+435），路线全长13.851km（短链10.87m）。本项目采用一级公路双向六车道技术标准；设计速度为80km/小时，路基设计宽为38.0米，沥青混凝土路面。项目施工范围有：临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施(含监控照明)、环境保护及绿化景观工程、其他工程等。签约合同价：人民币6.13亿元，计划工期:24个月。